



Große Kreisstadt Backnang
Sitzungsvorlage

N r . 010/23/GR

Federführendes Amt	Tiefbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Ausschuss für Technik und Umwelt	16.02.2023	öffentlich

Sanierung Sportanlage in der Taus und Kleinspielfeld Talschule – Baubeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Neubeschichtung der beiden Kleinspielfelder und der Laufbahn an der Sportanlage in der Taus, sowie der Belagserneuerung des Kleinspielfeldes an der Talschule wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Produktsachkonto:	42410107-78720010.010
Für Vergaben zur Verfügung:	114.000 Euro
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:	Euro
Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Produktsachkonto (+Maßnahmennummer):	42410104-78720010.010
Für Vergaben zur Verfügung:	61.000,00 Euro
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:	Euro
Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Produktsachkonto (+Maßnahmennummer):	21100105-42110020
Für Vergaben zur Verfügung:	164.000,00 Euro
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:	Euro
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:	€
Deckungsmittel (PSK):	€
Deckungsmittel (PSK):	€
Deckungsmittel (PSK):	€
Zusätzliche Folgekosten (Jahr):	€

1. Begründung:

Die **Sportanlage in der Taus** wurde 1975 gebaut. Die 100m-Laufbahn und das obere Kleinspielfeld, die ursprünglich mit einem Tennenbelag ausgeführt wurden, sind im Jahr 1991 mit einem wasserdurchlässigen spritzbeschichteten Kunststoffbelag versehen worden. Das untere Kleinspielfeld mit Kunststoffbelag wurde saniert. 2009 wurden die Kunststoffbeläge zuletzt neu beschichtet.

Bei den Kunststoffbelägen ist in großen Bereichen die Beschichtung inzwischen soweit abgenutzt, dass der darunterliegende schwarze Belag sichtbar wird. Mit der vorgesehenen Neubeschichtung wird die Nutzschiicht wiederhergestellt und der Unterbau weiter geschützt. Somit können aufwändigere Sanierungsmaßnahmen abgewendet werden. Am Übergang vom unteren zum oberen Sportbereich besteht eine Hangabfangung aus Beton-Mauerscheiben. Ein Teil der Mauer neigt sich in Richtung des unteren Kleinspielfelds und muss daher teilweise neu stabilisiert werden.

Am **Kleinspielfeld an der Talschule** wurde im Jahre 1993 der vorhandene Asphaltplatz mit einem wasserdurchlässigen, spritzbeschichteten Kunststoffbelag versehen. 2012 war eine Sanierung notwendig, dabei wurde eine Strukturspritzbeschichtung aufgebracht. Heute ist der Belag wieder sehr stark abgenutzt, er vermoost sehr schnell und ist daher rutschig. Zudem sind viele Risse im Belag sichtbar, kleinere Stellen sind ganz ausgebrochen. Die Untersuchung der Asphalttragschiicht ergab, dass diese teilweise nur noch unzureichend zusammenhält. Damit das Kleinspielfeld wieder über mehrere Jahre gut genutzt werden kann, muss eine neue Asphalttragschiicht eingebaut und ein neuer Kunststoffbelag aufgebracht werden.

2. Baubeschreibung und Durchführung der Maßnahme:

Die Kunststoffbeläge der **Sportanlage in der Taus** erhalten eine neue Spritzbeschichtung. Die Wasserdurchlässigkeit bleibt dabei erhalten, damit die Beläge die teilweise kein ausreichendes Gefälle aufweisen schnell abtrocknen können. Nach der Beschichtung wird die Linierung neu aufgebracht.

Im Zuge dieser Maßnahme wird das schadhafte Hochsprungkissen durch ein neues ersetzt. Zudem wird die nicht mehr funktionsfähige Flutlichtanlage abgebaut. Der Sand der Weitsprung- und Beachvolleyballanlage wird gereinigt und ergänzt.

Die geneigte Stützmauer am unteren Kleinspielfeld wird durch eine neue Abfangung aus Mauerscheiben stabilisiert. Der Ballfangzaun auf der Mauer muss in diesem Zuge erneuert werden.

Das **Kleinspielfeld an der Talschule** muss grundlegend saniert werden. Der Kunststoffbelag wird entfernt, die spröde Asphalttragschiicht muss ausgebaut werden. Es wird eine neue Asphalttragschiicht und anschließend ein zweischichtiger Kunststoffgießbelag aufgebracht. Der neue Belag ist wasserundurchlässig. Er wird durch ein Seitengefälle entwässert. Aufgrund der neu hergestellten Oberfläche können sich in Zukunft Algen und Moose nicht mehr so leicht ansiedeln.

Die öffentliche Ausschreibung der Arbeiten soll Ende Februar 2023 erfolgen. Die Arbeiten sollen Ende Juli 2023 beginnen und bis Mitte September 2023 abgeschlossen sein.

3. Kosten und Finanzierung

Die Baukostenschätzung für Sanierung der **Sportanlage in der Taus** beträgt ca. 150.000 Euro, die Kosten für Voruntersuchungen und Planungsleistungen belaufen sich auf ca. 25.000 Euro. Für die Sanierung der Sportanlage in der Taus sind 175.000 Euro im Haushalt der Stadt Backnang für 2023 eingestellt.

Die Baukostenschätzung für die Sanierung des **Kleinspielfelds an der Talschule** beträgt ca. 140.000 Euro, für Voruntersuchungen und Planungsleistungen sind ca. 24.000 Euro veranschlagt. Für die Sanierung des Kleinspielfelds an der Talschule stehen im Haushalt aus dem Jahr 2022 Mittel in Höhe von 81.000 Euro und im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 83.000 Euro zur Verfügung.

Es wird eine Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums für die Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen in Höhe von 41.000 Euro für die Sanierungsmaßnahmen an der **Sportanlage in der Taus** und 26.000 Euro für das **Kleinspielfeld Talschule** gewährt.